

N° intervento <i>(riferito a tavola allegata)</i>	Località	Importo	Tipo finanziamento	Stato lavori	Dissesto	Intervento
25	Gallignana	€ 57.000	Art.10 L.R. 1/2005 Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna	Quasi terminato	<ul style="list-style-type: none"> - Cedimento muro di sostegno - Non corretto scolo acque - Intervento edilizio non consono in area golenale e deviazione acque scolo strada 	<ul style="list-style-type: none"> - Palificata e nuovo muro in c.c.a. con cemento pozzolanico - ripristino cunette e scolo acque
24	Pioppone	€ 192.100	Art.10 L.R. 1/2005 Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna	Quasi terminato	<ul style="list-style-type: none"> - Frana - Erosione Baganza - Scomparsa rio e reticolo superficiale di scolo - Danneggiamento fognatura di vallata - Danneggiamento linea elettrica 	<ul style="list-style-type: none"> - Palificata a zig-zag e cordolo superficiale - Drenaggio in balaustra - Drenaggio in ghiaia - Ripristino scoli superficiali - Riapertura rio - Convogliamento acque di monte - Rifacimento fognatura danneggiata (Iren) - Difesa spondale (STB) - Spostamento linea elettrica (Enel)
23	Ronzano	€ 38.200	Art.10 L.R. 1/2005 Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna	Quasi terminato	<ul style="list-style-type: none"> - Erosione Baganza - Difficoltoso lo scolo delle acque superficiali 	<ul style="list-style-type: none"> - Palificata - Raccolta acque
22	Fontana dell'Amore	€ 155.000	Regione Emilia-Romagna Servizio Viabilità	Affidato	<ul style="list-style-type: none"> - Cedimento carreggiata per mancanza drenaggio acque superficiali - Non corretto uso del suolo e insediamento edilizio su frana attiva/quiescente 	<ul style="list-style-type: none"> - Drenaggio laterale strada per raccolta acque - Raccolta acqua superficiale (rio) e di drenaggio e realizzazione attraversamento con spingitubo Φ 700 mm della SP15 e scarico in Baganza
17	Ponte di Armorano	€ 793.000	Regione Emilia-Romagna Servizio Viabilità	In procedura di gara	<ul style="list-style-type: none"> - Campata metallica da sostituire per forte degrado - Miglioramento strutturale pile e arcate laterali in muratura - Adeguamento sicurezza barriere laterali - Recupero architettonico opere d'arte metalliche - Acque meteoriche di infiltrazione nel corpo strutturale - Corrosione elettrica 	<ul style="list-style-type: none"> - Recupero architettonico travi reticolari laterali - Nuova campata metallica in acciaio cor-ten - Ridotti tempi di interruzione del traffico - Adeguamenti viari di cui alla fincatura a lato sinistro

N° intervento <i>(riferito a tavola allegata)</i>	Località	Importo	Tipo finanziamento	Stato lavori	Dissesto	Intervento
12	Bivio Castello di Ravarano	€ 45.000	Provincia di Parma	In corso	<ul style="list-style-type: none"> - Infiltrazione acque nel corpo stradale - Scarico acque da monte non regimentato 	<ul style="list-style-type: none"> - Scavo e posa di gabbioni su terreno coerente - Ripristino sovrastruttura stradale - Adeguamento cunette
11	Sotto Castello di Ravarano	€ 136.000	Provincia di Parma	Quasi terminato	<ul style="list-style-type: none"> - Erosione torrente Arso - Dissesto idrologico per non corretto scolo delle acque - Ruscellamento da monte e interrimento cunette per trasporto terreni arati a monte 	<ul style="list-style-type: none"> - Palificazione con pali a 45° - Cordolo in acciaio e para scarpata in acciaio - Tralici e palizzate in legno di castagno - Rifacimento cunette - Drenaggio - Chiesto ad Enti interessati il rispetto dell'uso corretto del suolo
	Ripristino pavimentazione, guard rail, consolidamenti locali. 1° STRALCIO Berceto-Calestano	€ 60.000	Regione Emilia-Romagna Servizio Viabilità e Provincia di Parma	Affidato	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione straordinaria tratti di strada anche a scopo preventivo - Ripristini vari - Consolidamenti locali 	<ul style="list-style-type: none"> - Vedi fincatura di sinistra
10	Chiastre	€ 80.000	Regione Emilia-Romagna Servizio Viabilità	Affidato	<ul style="list-style-type: none"> - Frana in due diversi tratti - Fuoriuscita d'acqua da area laterale a servizi posati in strada - Non corretto uso del suolo 	<ul style="list-style-type: none"> - Pali e tiranti - Cordoli - Ripristino manto stradale
7 - 8	Frana Monte Cervellino	€ 210.000	Regione Emilia-Romagna Servizio Viabilità	In corso di approvazione e progetto	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento tomboni attraversamento rii a seguito frana estesa e sormonto SP15 durante eventi alluvionali - Erosione platee di fondo - Interrimento canali - Problemi di sicurezza per utenze per straripamenti depositi franosi a monte SP15 	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento sezioni tomboni: n°2 - Sistemazione platea di valle - Movimentazione d'alveo - Ripristini officiosità sezione d'alveo - Massicciate di difesa lati strade - Ripristino livellette stradali e corpo stradale

N° intervento <i>(riferito a tavola allegata)</i>	Località	Importo	Tipo finanziamento	Stato lavori	Dissesto	Intervento
	Ripristino pavimentazione, guard rail, consolidamenti locali. 2° STRALCIO (da appaltare) Fugazzolo – Armorano	€ 23.000 + ulteriori ribassi	Regione Emilia-Romagna Servizio Viabilità e Provincia di Parma	Gara da appaltare	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione straordinaria tratti di strada anche a scopo preventivo - Ripristini vari - Consolidamenti locali 	<ul style="list-style-type: none"> - Vedi fincatura di sinistra
6	Fugazzolo	€ 82.000	Regione Emilia-Romagna Servizio Viabilità	In corso	<ul style="list-style-type: none"> - Disallineamento gabbionate - Crepe a monte strada nell'ammasso roccioso fortemente sconnesso - Pericolo crollo massi - Pericolo per le case soprastanti - Erosione rio in prossimità 	<ul style="list-style-type: none"> - Palificata - Muro di sostegno in c.c.a. cemento pozzolanico - Opere varie a pile ponte in prossimità
1	Poggio di Berceto	€ 21.200	Provincia di Parma	Quasi terminato	<ul style="list-style-type: none"> - Cedimento scarpata - Muro sovrastante pericolante - Perdita fognatura - Dissesto tubazione gas 	<ul style="list-style-type: none"> - Palificata - Gabbioni - Riparazione fognatura (Comune di Berceto e Montagna 2000) - Riparazione gasdotto (Comune di Berceto e 2i Rete Gas) - Sistemazione muro sovrastante (Privato)

Numero totale degli interventi: 13

Comuni interessati: Felino, Calestano, Berceto

Importo lavori totale:

€ 1.892.500

di cui: Provincia di Parma:

€ 235.200

Regione Emilia-Romagna, Agenzia di Protezione Civile:

€ 287.300

Regione Emilia-Romagna, Servizio Viabilità

€ 1.370.000