



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

PROGRAMMA SVASI ANNO 2024

Canale Derivatore – Cavo Parmigiana Moglia

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------|---|
| DERIVATORE | Mercoledì | 09 ott. 2024 | Chiusura derivazioni da PO a Boretto (fermo impianti ore 17). |
| DERIVATORE | Mercoledì | 09 ott. 2024 | Chiusura Botte BENTIVOGLIO per mantenimento invaso. |
| PARMIGIANA MOGLIA | Domenica | 13 ott. 2024 | Apertura al BONDANELLO per inizio svaso (Moglia MN) |
| DERIVATORE | Giovedì | 10 ott. 2024 | Apertura graduata alla Botte BENTIVOGLIO per svaso Derivatore in Parmigiana Moglia (fino a quote minime invernali) (Guastalla-Gualtieri) |
| DERIVATORE | Lunedì | 14 ott.2024 | Sollevamento Chiusa Ponte Pietra (Guastalla) |
| PARMIGIANA MOGLIA | Mercoledì | 09 ott. 2024 | Apertura Chiusa ROCCHETTA (Moglia MN) |
| PARMIGIANA MOGLIA | Martedì | 15 ott. 2024 | Prosecuzione dello svaso (da Guastalla a Moglia) |
| PARMIGIANA MOGLIA | Mercoledì | 16 ott. 2024 | Prosecuzione dello svaso con termine entro sera (da Guastalla a Moglia) |
| CANALE EMISSARIO | Domenica | 06 ott. 2024 | Apertura San Siro San Benedetto Po.- Scarico in Secchia (Moglia-San Benedetto Po) |

Canale V o di Carpi (sistema Cavo Lama – Canale di Carpi o dei Mulini)

| | | | |
|----------|----------|---------------|--|
| CANALE 5 | Sabato | 28 sett. 2024 | Svaso da MAGNAVACCA a PRATAZZOLA (Carpi, MO) |
| CANALE 5 | Domenica | 29 sett. 2024 | Svaso da QUARTIROLO a MAGNAVACCA (Carpi, MO) |
| CANALE 5 | Lunedì | 30 sett. 2024 | Svaso da SANTA CROCE a QUARTIROLO (Carpi, MO) |

| | | | |
|----------|-----------|--------------|--|
| CANALE 5 | Lunedì | 07 ott. 2024 | Svaso da GARGALLO a SANTA CROCE (Carpi, MO) |
| CANALE 5 | Mercoledì | 02 ott. 2024 | Svaso a monte di Panzano e nel tratto tra GARGALLO e PANZANO (Carpi e Campogalliano, MO) |
| LAMA | Venerdì | 11 ott. 2024 | Chiusura paratoie Via LUNGA - PONTE MARCHESE (Novi di Modena) |
| LAMA | Lunedì | 14 ott. 2024 | Da Via Lunga - Ponte Marchese a Mondine - tratto di valle in Secchia tramite Chiavica Emissaria di Mondine (Novi di Modena – Moglia MN) |

Canale IV (sistema Naviglio - Tresinaro)

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------|---|
| TRESINARO | Giovedì | 19 sett. 2024 | Apertura Chiusa SAN BIAGIO (San Martino in Rio) |
| CANALE 4 | Lunedì | 23 sett. 2024 | Svaso dall'Impianto di CORREGGIO al TRESINARO a San Biagio (San Martino in Rio - Correggio) |
| CANALE DI BUDRIONE | Sabato | 12 ott. 2024 | Svaso dal TRESINARO a valle (rio Saliceto RE – Carpi MO) |
| CANALE di RIO | Sabato | 12 ott. 2024 | Svaso dalla presa sul Naviglio al termine (Rio Saliceto RE) |
| NAVIGLIO | Sabato | 12 ott. 2024 | Svaso dalla Chiusa SANT'ORSOLA a valle Da Correggio a Fabbri-co-Rolo RE |
| FOSSA RASO | Domenica | 13 ott. 2024 | Segue l'andamento dello svaso del CAVO PARMIGIANA MOGLIA (Rolo RE – Moglia MN) |
| CABM | Domenica | 29 sett. 2024 | Svaso da via RIGHETTA al CANTONAZZO (Fabbri-co – Rolo RE) |

Canale III o di Reggio (Sistema Cartoccio-Bondeno-Rodano)

| | | | |
|----------------|---------|---------------|---|
| DIV. BRESCIANA | Venerdì | 20 sett. 2024 | Svaso intera asta Cadelbosco RE |
| BONDENO | Sabato | 21 sett. 2024 | Svaso da Chiusa BRUSCHI a Ponte BRICIOLE Novellara RE |
| BORGAZZO | Sabato | 12 ott. 2024 | Svaso completo dalla presa al Naviglio (Novellara – Campagnola RE) |

CANALAZZO DI BRESCELLO

| | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------|---|
| CANALAZZO BRESCELLO | Giovedì | 19 sett. 2024 | Da Chiavica SCUTELLARA a sostegno ENZOLETTA |
| CANALAZZO BRESCELLO | Venerdì | 20 sett. 2024 | Da sostegno ENZOLETTA a sostegno CICALINI |
| CANALAZZO BRESCELLO e CANALE CAPRARA | Domenica | 22 sett. 2024 | Da sostegno CICALINI a località Razza (Imp. VALLE RE) |

CANALE CASALPÒ e CANALE RISALITA

| | | | |
|--|-----------|---------------|--|
| CANALE CASALPÒ e CANALE RISALITA (Campeginina) | Martedì | 24 sett. 2024 | Inizio svaso Castelnovo Sotto – Poviglio |
| CANALE CASALPÒ e CANALE RISALITA (Campeginina) | Mercoledì | 25 sett. 2024 | Ultimazione dello svaso per il CANALE CASALPÒ Castelnovo Sotto – Poviglio |
| CANALE RISALITA (Fossa Marza) | Domenica | 22 sett. 2024 | Apertura scaricatore Imp. di CASA LA PIANA Poviglio |

CANALE CASTELNOVO

| | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------|--|
| CANALE CASTELNOVO ALTO (San Savina) | Sabato | 28 sett.2024 | Apertura scarico verso Medio (Mantovana) Castelnovo Sotto |
| CANALE CASTELNOVO BASSO (Stella) | Domenica | 13 ott. 2024 | Segue svaso del Canale DERIVATORE Gualtieri |
| CANALE CASTELNOVO MEDIO(Mantovana) | Martedì | 24 sett.2024 | Apertura sostegno CAPANNA (fino a quota Derivatore) Castelnovo Sotto Gualtieri |

COLLETTORI VITTORIA E IMPERO

| | | | |
|------------------------------|--------|-------------|--|
| COLLETTORE IMPERO e VITTORIA | Sabato | 12 ott.2024 | Apertura paratoie alla CASELLA BIANCA e al sostegno DUE LUCI. Gualtieri |
|------------------------------|--------|-------------|--|

TRAVERSA DI CASTELLARANO - SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI

| | | | |
|--|---------|---------------|---|
| TRAVERSA di CASTELLARANO e BACINO INVASO | Martedì | 24 sett. 2024 | Chiusura derivazioni Canali Modena e Reggio Castellarano RE -Sassuolo Mo |
|--|---------|---------------|---|

Per un maggiore dettaglio si precisa che per ragioni di carattere ambientale e per salvaguardare la fauna ittica saranno mantenuti invasati i seguenti canali:

| Canale | Tratto | Livello invaso | Note |
|------------------------------|--|--|--|
| CAVO LAMA | A monte chiusa via Lunga/ponte Marchese | Minimo battente di m. 1,00 | Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno) |
| Canale Allacciante Cartoccio | Dalle origini alla Chiavica Cartoccio in comune di Novellara | Minimo battente di metri 1,50 | Possibile abbassamento x lavori Cassa Bondeno |
| Canale 3° | Dal Cartoccio a Ponte Bruschi | Non si garantisce il permanere del livello a causa delle perdite | Invaso fino al 31 ottobre poi svaso per lavori all'impianto Cartoccio |
| C.A.B.M. | Dall'origine a Via Righetta | Minimo battente di metri 1,00 | Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno) |
| Canale Correggio IV | Da impianto di Capri a sbarramento Via Lupi Sabbietta | Non si garantisce il permanere del livello causa perdite | |

La sovrapposizione della funzione scolante e della funzione irrigua della rete di canali gestiti dal Consorzio di Bonifica consente di mantenere invasati, in condizioni di sicurezza, solo pochi tratti di canali e con battente d'acqua ridotto.

Inoltre, importanti lavori di manutenzione straordinaria comportano l'impossibilità di mantenere altri invasi nei tratti richiesti dalla Fipsas.

La data delle manovre indicate è presunta e potrà variare in relazione alle esigenze irrigue, di scolo, di manutenzione e dei cantieri in corso. In particolare, in caso di precipitazioni questo Consorzio provvederà ad effettuare tutte le manovre per garantire il corretto scolo delle acque e la sicurezza idraulica del territorio, anche sovvertendo, se necessario, il programma degli svassi sopra indicato.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Catellani

